

Przystosowania jazów do piętrzenia wody na rzece Liswarcie w km 48+070 w m. Podłęże Szlacheckie, jaz Stany w km 51+400 w m. Stany oraz zastawki na rzece Górniance (Opatówce) w km 10 +800 na terenie Nadzoru Wodnego Kłobuck

L.p.	Zakres prac	Cena netto [zł]
1	2	3
I	Jaz Podłęże Szlacheckie rz. Liswarta w km 48+070	
1	Wymiana skorodowanych przewodnic w dolnej części budowli na wysokości 1,0 m, wymiana starych elementów i wspawanie nowych elementów o tych samych wymiarach L 70x70x5 - 12 szt	
2	Wykonanie i zamontowanie sztandarów o wymiarach (4,20 m x 0,75 m x 0,10 m) Wraz z ich demontażem w okresie wystąpienia wysokich wód	
3	Wykonanie kraty stalowej o wym. 95 x 90 cm (wlot na doprowadzalnik) 1 szt	
4	Uzupełnienie trałek stalowych barierce o wym. 90 cm 5 szt.	
5	Zamontowanie rolek $\varnothing 100$ mm w środkowych elementach przęsła – w celu ułatwienia podnoszenia sztandarów	
6	Grodza robocza - worki z piaskiem o wys. 30 cm - 4mb	
7	Oczyszczenie zatorow w dnie 2 m ³	
II	Jaz żelbetowy "Stany" rz. Liswarta w km 51+400	
1	Wykonanie i zamontowanie szandorów wraz z jednokrotnym demontażem w okresie wystąpienia wysokich wód o wymiarach(2,20 m x 0,13 m x 0,05m) 24 szt.	
2	Malowanie całej konstrukcji metalowej jazu	
3	Czyszczenie z rdzy klapy stalowej wraz z malowaniem i dorobieniem klucza	
4	Usunięcie zatorów z rzeki od strony górnej wody 3 szt.	
5	Usunięcie powalonych drzew z rzeki od strony wody dolnej 3 szt	
III	Zastawka rz. Górnianka (Opatówka) w km 10+800	
1	Wykonanie i zamontowanie szandorów wraz z jednokrotnym demontażem w okresie wystąpienia wysokich wód (2,45 m x 0,18 m x 0,07 m) 4 szt.	
Razem NETTO		
VAT 23 %		
Razem BRUTTO		

słownie: