

## PRZEDMIAR ROBÓT 501-00-04H

Inwestor: ZZ Koło  
 Budowa: Zbiornika "Środa" - remont budowli upustowej - etap II  
 Obiekt: Zbiornik "Środa"  
 Rodzaj robót: Zbiornika "Środa" - remont budowli upustowej - etap II  
 Lokalizacja: Zbiornik Środa

PRZEDMIAR 501-00-04H

Strona 1

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01			Roboty awaryjne na wieży zbiornika "Środa"		
A			Roboty przygotowawcze pod wodne - praca nurka		
A	10	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna praca nurka -roboty podprowadzające przy udroźnieniu dna przy spustach dennych ,zabezpieczenie nowych zasów górnych , oraz krat na wlotach ,	kmpł	1,00000
C			Roboty warsztatowo - mechaniczno -ślusarskie		
C	10	CEN 000-00-00-00-00	Wycena własna warsztatowa - mechaniczno -ślusarska obejmuje do wykonania: wykonanie z montażem zasuw górnych z właściwym zabezpieczeniem . Wykonanie ,zamontowanie zabezpieczenie krat wlotowych do spustów dennych , demontaż naprawa ,wzmocnienie wraz z konserwacją pomostów roboczych , demontaż belek grodziowych zasuw dolnych.	kmpł	1,00000