

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zadań planuje się wykonać roboty remontowe budowli upustowej – zbiornika „Środa”. – etap II

1. Zbiornik „Środa”

Termin wykonania 60 dni roboczych od podpisania umowy

W celu przywrócenia sprawności wieży spustowej a w szczególności awaryjnego otwarcia pozostałych (szt.4) spustów dennych zbiornika

w przedmiarze robót zaplanowano :

- wykonać kontrolne prace udrożnieniowe przy spustach dennych na dnie zbiornika (wraz z pracą nurka)
- wykonać nowe zasuwy górne wg. obmiaru oraz we właściwy sposób zabezpieczyć ich szczelność (wraz z pracą nurka)
- wykonać zgodnie z przedmiarem zamontować i zabezpieczyć kraty na wlotach dennych (wraz z pracą nurka)
- demontaż naprawa, wzmocnienie wraz z konserwacją krat pomostowych
- zdemontować belki grodziowe zasuw dennych

Opis zakresu rzeczowego robót:

2. Zbiornik „Środa”

Zakres rzeczowy:

2.1 przez wykonanie kontrolnych prac udrożnieniowych przy spustach dennych na wieży zbiornika rozumie się:

a) sprawdzenie drożności wlotów do spustów dennych wraz z ich oczyszczeniem z naniesionego materiału takiego jak piasku, gałęzi oraz wszelkich innych odpadów zalegających przy spustach dennych

2.2 przez wykonanie zgodnie z przedmiarem zamontowanie i zabezpieczenie krat kpl.3 na wlotach dennych (wraz z pracą nurka)

rozumie się:

a) wykonanie zgodnie z przedmiarem zamontowanie i zabezpieczenie krat kpl.3 na wlotach dennych wraz z ich stabilizacją oraz dokładnym osadzeniu na płycie wypadowej spustów dennych (wraz z pracą nurka)

2.3 Po wykonaniu zakresu prac z punktu 2.1 do 2.2 należy w oparciu o przedmiar robót wykonać:

- nowe zasuwy górne wg. obmiaru oraz w właściwy sposób zabezpieczyć ich szczelność (wraz z pracą nurka)
- demontaż belek grodziowych zasuw dennych - kpl.3

2.4 przez wykonanie demontażu naprawę wraz z konserwacją krat pomostowych rozumie się:

- wykonanie demontażu naprawę wraz z konserwacją krat pomostowych zbiornika oraz zabezpieczenie proszkowe elementów metalowych.

UWAGA ! Na czas remontu miejsce po kratkach pomostowych zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

3. OPIS WYKONANIA ROBÓT

3.1 Wszystkie roboty wymienione w punktach od 2.1 do 2.4 winny zostać wykonane z należytą starannością wiedzą i sztuką budowlaną oraz z właściwymi przepisami sanitarnymi i BHP.

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY :

4.1 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Podczas wykonywania robót na wieży zbiornika „Środa” wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z technologii robót prowadzonych prac.

4.2 Warunki bezpieczeństwa pracy.

Praca w wodzie powinna być wykonywana w ubraniach i butach ochronnych. Nie należy dopuszczać do pracy w wodzie głębszej niż 60 cm, tj. w warunkach w których rybackie buty gumowe nie zabezpieczają przed zamoczeniem.

Nie wolno też dopuszczać do pracy robotników w wodzie o temperaturze poniżej 10°C, lub wówczas gdy według oceny stacji sanitarno - epidemiologicznej wody zanieczyszczone są ściekami o stężeniu szkodliwym dla zdrowia.

Do prac podwodnych należy zatrudnić firmę specjalistyczną - wykonywanie prac przez uprawnionego nurka.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

5.3. Transport-wymagania.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Chajdas